

工事仕様書

工事名: 仮眠室個別化等工事

工事場所: 坂戸市鎌倉町16番16号(坂戸・鶴ヶ島消防組合 坂戸消防署)

金

円

埼玉県鶴ヶ島市上広谷286-284
株式会社 龍設計
代表取締役 佐々木 到

NO	名称	種別・形状	数量	単位	単価	金額	適用
	直接工事費		1	式			
	共通仮設費		1	式			共通仮設費内訳
	純工事費						
	現場管理費		1	式			
	工事原価						
	一般管理費		1	式			
	工事価格		1	式			
		改め					
	消費税相当額		10.0	%			
	合計						

NO	名称	種別・形状	数量	単位	単価	金額	適用
	直接工事費						
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	直接工事費合計						

建築工事内訳-2

NO	名称	種別・形状	数量	単位	単価	金額	適用
2	解体・撤去工事						
	内部造作材撤去	造付家具(物入・布団入)等	49.2	m ²			
	建具撤去	木製建具(粹共)	3	箇所			
	建具周囲研り	RC壁(一部垂れ壁共)・沓摺部など	9.9	m			
	EXP.カバー撤去		15.6	m			
	パーション撤去		34.3	m ²			
	ビニル床タイル撤去	石綿含有	39.7	m ²			
	ビニル床シート撤去		60.4	m ²			
	ビニル床シート撤去	石綿含有	116.4	m ²			
	ビニルクロス撤去		128.6	m ²			
	ビニルクロス撤去	石綿含有	158.1	m ²			
	ソフト巾木撤去		75.1	m			
	ソフト巾木撤去	石綿含有	18.4	m			
	壁ボード・合板類撤去	PBボードt12.5、合板t12程度	84.3	m ²			
	壁鋼製下地撤去		15.2	m ²			
	天井材撤去	化粧PBボードt9.5(一部ロックウール吸音板)	67.4	m ²			
	軽鉄天井下地撤去		37.2	m ²			
	廻り縁撤去	塩ビ製(コの字)	81.6	m			
	天井点検口撤去	450×450	3	箇所			
	小計						

電気設備工事内訳-7

NO	名称	種別・形状	数量	単位	単価	金額	適用
3	電話設備工事						
	(新設)						
	EM-電線	EM-BTIEE0.4-2P(管内)	42.0	m			
	EM-電線	EM-S-5C-FB(管内)	13.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16)	40.0	m			
	マルチモールA型	A型	15.0	m			
	コーナーボックス	B型	6	個			
	スイッチボックス	B型	4	個			
	(取外し、移設再取付け)						
	電話機		3	個			
	電話コンセント		2	個			
	テレビ直列ユニット		1	個			
	(取外し、再取付け)						
	電話コンセント		1	個			
	プルボックス	200sq×100	1	個			
	(撤去)						
	電線	ICT0.4-2P(管内)	39.0	m			
	電線	S-5C-FB(管内)	12.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16)	51.0	m			
	小計						

発生材処分内訳

NO	名称	種別・形状	数量	単位	単価	金額	適用
c	発生材処分						
	混合廃棄物産廃処分	2t・3tダンプ車	0.73	t			
	発生材運搬	片道距離概ね25km	1.0	回			
	小計						

