

工事名称 自家用発電設備等改修工事(坂戸消防署西分署)

仕様書

備考

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
直接工事費						
純工事費	共通仮設費	1	式			
工事原価	現場管理費	1	式			
工事価格	一般管理費等	1	式			











	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	屋上(1)						
	(撤去・下地処理)						
	高圧水洗清掃	30Mpa	133.5	m <sup>2</sup>			
	立上り 防水層撤去		27.3	m <sup>2</sup>			
	架台立上り 防水撤去		2.5	m <sup>2</sup>			
	撤去部ケレン清掃		29.8	m <sup>2</sup>			
	端部押え金物撤去 シール共		59.9	m			
	伸縮目地撤去	目地キャップ共	73.1	m			
	伸縮目地処理	バックアップ材入ウレタンモルタル充填	73.1	m			
	入隅 緩衝材撤去		59.9	m			
	入隅 樹脂モルタル段差修正		59.9	m			
	ドレン廻り研りモルタル修正	横型	6.0	か所			
	平場 平滑処理	ポリマーセメント系モルタル 2mm程度	133.5	m <sup>2</sup>			
	立上り 仮防水及び下地平滑処理	水性アクリル系仮防水材	27.3	m <sup>2</sup>			
	架台立上り 仮防水及び下地平滑処理	水性アクリル系仮防水材	2.5	m <sup>2</sup>			
	架台天端 伸介プライマー処理	速硬化型ウレタン系プライマー	3.5	m <sup>2</sup>			





	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	屋上(2)						
	(撤去・下地処理)						
	防水層撤去		204.3	m <sup>2</sup>			
	撤去部ケレン清掃		204.3	m <sup>2</sup>			
	端部押え金物撤去 シール共		85.3	m			
	脱気筒撤去		3.0	か所			
	ドレン廻り研りモルタル修正	横型	5.0	か所			
	平場 仮防水及び下地平滑処理	水性アクリル系仮防水材	164.8	m <sup>2</sup>			
	立上り 仮防水及び下地平滑処理	水性アクリル系仮防水材	28.7	m <sup>2</sup>			
	架台立上り 仮防水及び下地平滑処理	水性アクリル系仮防水材	10.8	m <sup>2</sup>			
	架台天端 伸介プライマー処理	速硬化型ウレタン系プライマー	16.6	m <sup>2</sup>			
	防水端部 ウレタンシール処理	防水施工前	85.3	m			
	配管基礎 一時撤去、再設置	ジャッキアップ処理等	6.0	か所			
	(防水工事)						
	平場 ウレタン塗膜防水	X-1	164.8	m <sup>2</sup>			



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	屋上						
	(撤去・下地処理)						
	高圧水洗清掃	30Mpa	32.9	m <sup>2</sup>			
	立上り 防水層撤去		16.2	m <sup>2</sup>			
	撤去部ケレン清掃		16.2	m <sup>2</sup>			
	端部押え金物撤去 シール共		32.4	m			
	伸縮目地撤去	目地キャップ共	24.6	m			
	伸縮目地処理	バックアップ材入ウレタンモルタル充填	24.6	m			
	入隅 緩衝材撤去		32.4	m			
	入隅 樹脂モルタル段差修正		32.4	m			
	ドレン廻り研りモルタル修正	横型	2.0	か所			
	平場 平滑処理	ポリマーセメント系モルタル 1mm程度	32.9	m <sup>2</sup>			
	立上り 仮防水及び下地平滑処理	水性アクリル系仮防水材	16.2	m <sup>2</sup>			
	防水端部 ウレタンシール処理		32.4	m			
	(防水工事)						























	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	設備基礎工事						
	(地上油庫基礎)						
	コンクリート	FC24N/mm <sup>2</sup> SL15	2.6	m <sup>3</sup>			
	捨てコンクリート	FC18N/mm <sup>2</sup> SL15	0.3	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート	2.9	m <sup>3</sup>			
	鉄筋	D13 @200	142.8	kg			
	鉄筋加工組立費		0.14	t			
	鉄筋運搬費	4t車	0.14	t			
	普通型枠		4.6	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費	4t車	4.6	m <sup>2</sup>			
	砕石	再生切込砕石 県南	0.6	m <sup>3</sup>			
	根切り	人力土工	2.5	m <sup>3</sup>			
	(屋上油庫基礎)						
	コンクリート	FC24N/mm <sup>2</sup> SL15	0.8	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート	0.8	m <sup>3</sup>			





























	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	空気調和設備工事						
	GHP-1 ビル用マルチエアコンガス式(室外機)	C:85.0kW H:90.0kW	1.0	台			
	GHP-1-1 ビル用マルチエアコンガス式(室内機)	1方向天井カセット形 C:3.6kW H:4.0kW	2.0	台			
	GHP-1-2 ビル用マルチエアコンガス式(室内機)	2方向天井カセット形 C:3.6kW H:4.1kW	1.0	台			
	GHP-1-3 ビル用マルチエアコンガス式(室内機)	2方向天井カセット形 C:5.6kW H:6.3kW	9.0	台			
	GHP-1-4 ビル用マルチエアコンガス式(室内機)	2方向天井カセット形 C:7.1kW H:8.0kW	2.0	台			
	搬入据付費	別紙明細参照	1.0	式			
	冷媒用断熱材被覆銅管 改修	液管 9.52mm	73.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 改修	液管 12.7mm	9.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 改修	液管 15.88mm	1.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 改修	液管 19.05mm	8.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 改修	ガス管 12.7mm	31.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 改修	ガス管 15.88mm	27.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 改修	ガス管 19.05mm	11.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 改修	ガス管 22.22mm	5.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 改修	ガス管 25.4mm	1.0	m			







	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1	空気調和設備撤去工事						
	CH-1 吸収式冷温水発生機 撤去	ガス焚冷却塔一体形 C:70.3kW H:84.4kW	1.0	台			
	FCU-4 ファンコイルユニット 撤去		1.0	台			
	FCU-4-1 ファンコイルユニット 撤去	1方向吹出天井埋込カセット形 C:2.75kW H:4.18kW	2.0	台			
	FCU-6 ファンコイルユニット 撤去	2方向吹出天井埋込カセット形 C:4.3kW H:6.3kW	9.0	台			
	FCU-8 ファンコイルユニット 撤去	2方向吹出天井埋込カセット形 C:6.5kW H:9.4kW	2.0	台			
	搬出費	複数搬出 300kg/未満	1.4	t			
	冷温水配管用炭素鋼鋼管 撤去	屋内一般 20A	87.0	m			
	冷温水配管用炭素鋼鋼管 撤去	屋内一般 25A	28.0	m			
	冷温水配管用炭素鋼鋼管 撤去	屋内一般 32A	48.0	m			
	冷温水配管用炭素鋼鋼管 撤去	屋内一般 40A	31.0	m			
	冷温水配管用炭素鋼鋼管 撤去	屋内一般 50A	30.0	m			
	冷温水配管用炭素鋼鋼管 撤去	屋内一般 65A	1.0	m			
	冷温水配管用炭素鋼鋼管 撤去	屋外架空・暗渠 20A	1.0	m			
	冷温水配管用炭素鋼鋼管 撤去	屋外架空・暗渠 65A	16.0	m			
	冷温水配管保温 撤去	天井内・PS内 20A	87.0	m			
	冷温水配管保温 撤去	天井内・PS内 25A	28.0	m			









